Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



# 19kW 3-Phasen Netzteil 55V/346A

Artikel-Nr: SHP-30K-55
Lagerbestand: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 6'049.60

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5+ | ~~CHF 6'049.60~~ | CHF 5'763.10 | (4% sparen) |
| 10+ | ~~CHF 5'763.10~~ | CHF 5'508.40 | (8% sparen) |
| 20+ | ~~CHF 5'508.40~~ | CHF 5'349.20 | (11% sparen) |

## Beschreibung

SHP-30K-55 ist ein digitales 19kW Netzgerät mit 3-Phaseneingang. Das Netzgerät kann im 3-Phasen Netz ohne Neutralleiter betrieben werden. Zahlreiche Zusatzfunktionen wie programmierbarer Ausgang, Remote ON/OFF, Hilfsspannungen, CANBus Schnittstelle erleichtern die Integration ins Gesamtsystem. Die eingebaute Currrent Sharing Funktion ermöglicht es bis zu 12 Stück SHP-30K parallel zu schalten um eine höhere Leistung zu erhalten. MEAN WELL Hochleistungsnetzteile Systemlösungen - Simpex Electronic AG

## Technische Daten

- Dreiphasen-Eingangsspannungsbereich 340 bis 530Vac, 3-Draht / Dreieckschaltung oder Sternschaltung
- Remote On/Off Funktionen integriert
- Hilfsstromkreis 12V/0.1A
- Ausgangsspannung kann zwischen 50 – 120% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Ausgangsstrom kann zwischen 1 – 100% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Current Sharing mit bis zu 12 Einheiten bis 228kW
- Alarm Signal Ausgänge (Relais-Kontakt und Open Collector Signal): AC fail, DC OK, fan fail, OTP
- CANBus Schnittstelle für Überwachung und Steuerung integriert
- Luftkühlung mit integriertem, drehzahlgeregeltem DC-Ventilator
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Abmessungen 540 x 424 x 83.5mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Ausgangsspannung (Vdc)** | 55 |
| **Leistung (W)** | 19000 |
| **Eingangsspannungsbereich (Vac)** | 340 bis 530 (3-Phase) |
| **Länge (mm)** | 540 |
| **Breite (mm)** | 424 |

| | |
|---|---|
| **Höhe (mm)** | 83.5 |
| **Anwendung** | ITE/AV |
| **Weitere Funktionen** | 12Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar |
| **Statussignale** | AC OK Signal, DC OK Signal, Fan Fail |
| **Kontrollsignale** | Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF |
| **Hersteller** | MEAN WELL |
| **Herstellergarantie** | 5 Jahre |
| **Wirkungsgrad typ.** | 95% |
| **Einstellbereich Vdc max** | 55 |
| **Einstellbereich Vdc min** | 27.5 |
| **Ansteuerung** | CANBus |